



Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 – CEP: 63.430-000 / Icó- Ceará
CNPJ: 04.957.984/0001-54



À
Prefeitura Municipal de Brejo Santo/CE.
Secretária de Infraestrutura Obra e Urbanismo,
Comissão Permanente de Licitação,

TOMADA DE PREÇOS Nº TP –01.28.003/2020 - SEINFRA

Prezados Senhores,

Apresentamos a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejo Santo/Ce, a nossa proposta de preço para execução das obras e serviços de engenharia objeto da Tomada de Preço TP–01.28.003/2020–SEINFRA, com valor global de R\$ 535.190,54 (Quinhentos e trinta e cinco mil e cento e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da Tomada de Preço TP –01.28.003/2020 – SEINFRA, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o senhor (a) DENILSON BRASIL DE MELO, portador da célula de Identidade de nº 98013002008, expedida pelo Órgão Emissor SSP/CE eCPF nº 307.222.503-63, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preço será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob as letras "A" e "B", Contendo respectivamente as Documentações de Habilitação e Proposta de Preços.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Empresa Proponente: Líder Construções e Engenharia Eireli-ME.


Endereço: Travessa Chico Alfredo, 478

CNPJ N: 04.957.984/0001-54

Caixa Econômica Nº Conta Corrente: 1697 – 4, Agência 1960 , Operação - 003

ICÓ, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.


Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63


04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA; SAO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA UI E IV. RAIMUNDO ZABULON.

ENDEREÇO: BAIRROS BAIXO DOS LOPES; M ORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I = 26,49%



Trav. Chico Alfredo, 478 - CEP: 62.000-000 - Ico - Ceará
CNPJ: 04.887.844/0001-54

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR R\$		TOTAL
					UNIT. SEM BDI	UNIT. COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	4,00	3.665,78	4.636,85	18.547,40
		SUB-TOTAL					18.547,40
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,61	428,22	541,66	330,41
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	12,00	155,01	196,07	2.352,84
		SUB-TOTAL					2.683,25
3		TERRAPLENAGEM					
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M²	6.134,03	0,05	0,06	368,04
		SUB-TOTAL					368,04
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.724,58	20,04	25,35	43.718,10
4.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	5.530,42	61,93	78,34	433.253,10
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M³	60,36	38,13	48,23	2.911,16
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M³	60,36	341,89	432,46	26.103,29
		SUB-TOTAL					505.985,65
5		SERVIÇOS DIVERSOS					
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M²	6.134,03	0,98	1,24	7.606,20
		SUB-TOTAL					7.606,20
		SUB-TOTAL - GERAL					535.190,54

Importa o orçamento em R\$ 535.190,54 (Quinhentos e trinta e cinco mil e cento e noventa reais e cinquenta e quatro centavos)

ICÓ - Ceará, 17 de Fevereiro de 2020

04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 62.000-000 - ICÓ - CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON.

ENDEREÇO: BAIRROS BAIXO DOS LOPES; M. ORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I = 26,49%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL											
ITEM	DESC. DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	%	VALOR(R\$)	DIAS		30		DIAS		60	
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,47%	18.547,40	4.636,85	25,00%	4.636,85	25,00%	4.636,85	25,00%	4.636,85	25,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,50%	2.683,25	2.683,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	TERRAPLENAGEM	0,07%	368,04	128,81	35,00%	110,41	30,00%	73,61	20,00%	55,21	15,00%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	94,54%	505.985,65	177.094,98	35,00%	151.795,70	30,00%	101.197,13	20,00%	75.897,85	15,00%
5	SERVIÇOS DIVERSOS	1,42%	7.606,20	2.662,17	35,00%	2.281,86	30,00%	1.521,24	20,00%	1.140,93	15,00%
TOTAL COM BDI			535.190,54	187.206,06	34,98%	158.824,82	29,68%	107.428,83	20,07%	81.730,83	15,27%
TOTAL ACUMULADO COM BDI			535.190,54	187.206,06	34,98%	346.030,88	64,66%	453.459,71	84,73%	535.190,54	100,00%

Importa o orçamento em R\$ 535.190,54 (Quinhentos e trinta e cinco mil e cento e noventa reais e cinquenta e quatro centavos)

ICÓ - Ceará, 17 de Fevereiro de 2020

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICÓ - CEARÁ

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14218/D
 CPF: 307.222.503-55





ENDEREÇO: BAIRROS BAIXO DOS LOPES; M. ORRO DOURADO E CAPILÉ. TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE

Pennsylvania College of Podiatric Medicine, Camden, NJ • DPM at 610-895-1111 • Campus
DPO at 610-895-1156

QUANTIDADE - RESUMO

[illegible]

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63

957.984/0001-5
INSTRUCOES E ENGENHARIA - EIRELI
RUA: DENILSON BRASIL DE N.
TRAFICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 430-000 ICQ-CEARA





COBRA - PAVIMENTAÇÃO DE TEBEÇOS DE RUAS-QUINGO-FERNANDES, RUA-VEREADOR JORQUINI CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON.

ENDEREÇO: BAIRROS BAIXO DOS LOPES, M. ORO DOURADO E CÁPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATIONS
500 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017

77100766 267 79 17 46
77100766 267 79 17 46

QUADRO RESUMO GERAL - MEMORIAL DE CÁLCULO

[illegible]

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/0
CPF: 307.222.503-22



04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASILI DE MELO
TRAV. CINCO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 05.430-000 - JICO-CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JONATHAN CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON.
ENDEREÇO: BAIRROS BAIXO DOS LOPES; M. ORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE
TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I = 26,89%

QUADRO RESUMO GERAL - MEMORIAL DE CÁLCULO													
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	QUANTIDADE - RESUMO								
					ADMINISTRAÇÃO	LOCAÇÃO/ SUB-LEITO	PLACA DA OBRA	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO	MEIO FIO	PAVIMENTAÇÃO	ESVAIAÇÃO	CONCRETO	LIMPEZA
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) ((7,00*(162,01-14,00))/(10.000 = 0,10HA)	HA	0,10		0,10							
2.0		TERRAPLENAGEM											
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.036,07				1.036,07					
3.0		(7,00 * (162,01-14,00) = 1.036,07M²)											
3.1	C0365	PAVIMENTAÇÃO	M	296,02					296,02				
3.2	C2893	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (2,00 * (162,01-14,00) = 296,02M) PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) ((7,00-0,35-0,35) * 162,01 = 6,30*162,01 = 1.020,66M²)	M2	932,46						932,46			
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (162,01-14,00)*0,35*2*0,10 = 10,36M³)	M3	10,36							10,36		
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (162,01-14,00)*0,35*2*0,10 = 10,36M³)	M3	10,36								10,36	
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS											
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (7,00 * (162,01-14,00) = 1.036,07M²)	M2	1.036,07									1.036,07
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (1,00*4,00 = 4 MESES)	MÊS	4,00									
META 06/F		TV. RAIMUNDO ZABULON - BAIXIO DOS LOPES/CAPILÉ											
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (7,00*34,71/10.000 = 0,02HA)	HA	0,02		0,02							
2.0		TERRAPLENAGEM											

Denisson Brasil de Melo
CPF: 307.222.503-57
CREA/CE 14218/D
ENGENHEIRO CIVIL

Denisson Brasil de Melo
1.957.984/0001-5
CONSTRUTORES E ENGENHARIA - EIRELI
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELLO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 01.400-000 - SÃO CARLOS - SP





TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 001/2020
14/01/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON.

ENDEREÇO: BAIRROS BAIXO DOS LOPES; M. ORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE
TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I = 26,49%

QUADRO RESUMO GERAL - MEMORIAL DE CÁLCULO														
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	QUANTIDADE - RESUMO									
					ADMINISTRAÇÃO	LOCALIZAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO	PLACA DA OBRA	REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO	MEIO FIO	PAVIMENTAÇÃO	ESVAIAÇÃO	CONCRETO	LIMPEZA	
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (7,00 * 34,71 = 242,97M²)	M2	242,97				242,97						
3.0		PAVIMENTAÇÃO												
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (2,00 * 34,71 = 69,42M)	M	69,42					69,42					
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (17,00*0,35*0,35)* 34,71 = 6,30*34,71 = 218,67M²	M2	218,67						218,67				
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (34,71*0,35*2*0,10 = 2,43M³)	M3	2,43								2,43		
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (34,71*0,35*2*0,10 = 2,43M³)	M3	2,43									2,43	
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS												
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (7,00 * 34,71 = 242,97M²)	M2	242,97										242,97
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
5.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (1,00*4,00 = 4 MESES)	MES	4,00										
		TOTAL GERAL (RESUMO)			4,00	0,61	12,00	6.134,03	1.724,58	5.530,42	60,36	60,36		6.134,08

ICÓ - Ceará, 17 de Fevereiro de 2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA-01 E 02, RUA RAMONILDO ZABULON.

ENDEREÇO: BAIRROS BAIXO DOS LOPES; M. ORRO DOURADO E CAPILE - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE
TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I = 26,49%

COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO ITEM "ADMINISTRAÇÃO DA OBRA" - MENSAL					
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR (R\$)
1		PAV. DIVERSOS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS			TOTAL S/ BDI
1.0		COMPOSIÇÃO DO PREÇO DO ITEM "ADMINISTRAÇÃO DA OBRA" - MENSAL			3.665,78
1.1	12322	ENGENHEIRO	H	20,13	69,58
1.2	12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	89,55	25,29
					1.400,63
					2.265,15

ICÓ - Ceará, 17 de Fevereiro de 2020

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPE: 207.222.503-63

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 61.000-000 - GOIOLEIRA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Travessa Onze de Abril, Centro, 478 - CEP: 55.620-000 - Brejo Santo - PE
CPF: 06.807.384/0001-98

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON.

ENDEREÇO: BAIRROS BAIXIO DOS LOPES; MORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I = 26,49%

PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
META 02/B				
1.0	-	RUA PROJETADA - MORRO DOURADO		
1.1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	ÁREA LOCAÇÃO (HA)
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
2.0	-	TERRAPLENAGEM		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	ÁREA TOTAL (m²)
3.0	-	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	MEIO FIO (m)
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	ÁREA PAVI- MENTAÇÃO (m²)
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	ESCAVAÇÃO (m³)
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	ESCAVAÇÃO (m³)
4.0	-	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	ÁREA TOTAL (m²)
5.0	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00
META 03/C				
1.0	-	RUA QUINCO FERNANDES - BAIXIO DOS LOPES/CAPILÉ		
1.1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,13
2.0	-	TERRAPLENAGEM		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.330,07
3.0	-	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	380,02
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.197,06
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,30
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,30
4.0	-	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.330,07
5.0	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00
META 04/D				
1.0	-	RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO - BAIXIO DOS LOPES/CAPILÉ		
1.1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,18
2.0	-	TERRAPLENAGEM		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.774,71
3.0	-	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	493,06
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.602,14
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,26
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,26
4.0	-	SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.774,71
5.0	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	4,00
META 05/E				
1.0	-	RUA SÃO LUIZ GONZAGA - BAIXIO DOS LOPES/ CAPILÉ		
1.1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,18
2.0	-	TERRAPLENAGEM		
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.750,21

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-98

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL

RUA CHICO ALFREDO, 478 -

BREJO SANTO - PE 55.620-000

Denilson Brasil de Melo
DENILSON BRASIL DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



PO Box 1000, Centro, 413 - CEP: 41.000-000 - Salvador
CPF: 06.957.984/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DE RUAS: QUINCO FERNANDES; RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA; SÃO LUIZ GONZAGA; RUA PROJETADA 01 E TV. RAIMUNDO ZABULON.


ENDEREÇO: BAIRROS BAIXIO DOS LOPES; M ORRO DOURADO E CAPILÉ - TODOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE

TABELA DE PREÇO (SEINFRA): 026.1 - DESONERADA - B.D.I = 26,49%



PLANILHA DE SERVIÇOS				
ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
3.0		PAVIMENTAÇÃO		
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	486,06
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	1.580,09
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,01
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS	M3	17,01
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2	1.750,21
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		
			MÊS	4,00
META 06/F		TV. RAIMUNDO ZABULON - BAIXIO DOS LOPES/CAPILÉ		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		
2.0		TERRAPLENAGEM	HA	0,10
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		
3.0		PAVIMENTAÇÃO	M2	1.036,07
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		
3.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M	296,02
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2	932,46
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,36
4.0		SERVIÇOS DIVERSOS	M3	10,36
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		
5.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	M2	1.036,07
5.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		
			MÊS	4,00

ICÓ - Ceará, 17 de Fevereiro de 2020


04.957.984/0001-12
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CIDADE
CEP: 06.957.984 - 1000-000


Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63







INSCRIÇÃO Nº 000.000.000-00
CNPJ Nº 00.000.000/0001-51

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TREÇOS DA RUA
QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E
TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. CV-
06/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020 BDI: 28,49%
FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 0201 COM DESPESA FINANCIA
12/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%		MES	4,00	3.065,75	971,07	18.547,40
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,61	428,22	113,44	2.683,25
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	155,01	41,06	330,41
3		TERRAPLANAGEM						
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/CONTROLE DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.134,03	0,05	0,01	2.352,84
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						
4.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.724,58	20,04	5,31	368,04
4.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.530,42	81,93	16,41	505.985,65
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,36	38,13	10,10	43.718,10
4.4	C0636	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	60,36	341,89	90,57	433.253,10
5		SERVIÇOS DIVERSOS						
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.134,03	0,98	0,26	2.911,16
						VALOR TOTAL COM BDI:		26.103,29
								7.608,20
								7.606,20
								535.190,54

Denilson Brasil de M.
04.957.984/0001-51
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - E
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELLO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
Cidade: Juazeiro do Norte - CE

Denilson Brasil de M.
DENILSON BRASIL DE M.
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/O
CPF: 307.222.507





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVENIO Nº. CV. 000/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					DATA:	11/02/2020	BDI:	26,49%			
	LOCAL:	BREJO SANTO-CE					FONTE:	SEINFRA	VERBA:	00% 1 COM DESONERACAO	HORA:	88,30%	DATA REF:
	CLIENTE:	BREJO SANTO-CE											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			OUTROS
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,38%		MES	4,00	0,00	0,30	0,00	0,00	3.605,76	14.803,12
SERVIÇOS PRELIMINARES											
2.1	C2072	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >500 M2)	SEINFRA	H/A	0,61	329,14	0,30	0,00	0,00		2.127,32
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	20,46	125,33	0,00	0,22	429,22	251,21
TERRAPLANAGEM											
3.1	C2332	RECONFORMAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.134,03	0,01	0,00	0,00	0,04	156,01	1.600,12
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
4.1	C0395	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.724,58	11,30	7,61	0,00	1,13	30,04	388.397,40
4.2	C2860	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ACQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.530,42	10,64	50,63	0,00	0,48	61,30	342.550,58
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	60,36	35,13	0,00	0,00	0,00	35,13	2.301,53
4.4	C0858	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	90,36	131,39	210,50	0,00	0,00	341,89	30.826,48
SERVIÇOS DIVERSOS											
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	6.134,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,35
										VALOR ORÇAMENTO:	423.100,00

Denilson Brasil de Melo
104.957.984/0001-5
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI -
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 61.000-000 - CO-CEARA

Denilson Brasil de Melo
DENILSON BRASIL DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-62



[Handwritten signature]



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. CV-00000000/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	00,20%		12/2018

Travessa Chico Alfredo, Centro, 478 - CEP: 62.420-000 - Brejo Santo-CE
CNPJ: 04.957.984/0001-54

COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	3.665,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.665,78
VALOR BDI (26,49%):	971,07
VALOR COM BDI:	4.636,85

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI, ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 62.420-000 - BJO-SANTO-CE

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 207.222.503-63



[Handwritten signature]



Empresa Odebrecht S.A. - CNPJ 07.412.000/0001-00
CNPJ 07.412.000/0001-00

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINTO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º CV-068/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
LOCAL:	BREJO SANTO-CE
CLIENTE:	BREJO SANTO-CE

DATA : 11/02/2020		26.40%	
FONTE	VERSÃO	HORA	RUBRICA
SFINRA	GR. 1 COM DESCONTAÇÃO	85.20%	12/09/18

18.547,40 3,47

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

SERVIÇOS DIVERSOS

2.683,25 0,50

368,04 0,07

505.985,65 84,54

7.606,20 1,42

VALOR ORÇAMENTO: 423.100,00 100,00

VALOR TOTAL: 535.190,54

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 07.406-000 - BICO-CERRA

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



Denilson Brasil de Melo - CREA/CE 14218/D
CPF: 033.549.891-91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVENIO Nº. CV-059/CI/DADES/2019, CONFORME PROJETO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO-CE

CLIENTE:

BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

FORTE

VERSÃO

HORA

REF.

SEINFRA

025.1 COM DISPONIBILIZAÇÃO

85,30

2018

FL. Nº

RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE BREJO SANTO-CE

1.1. COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	3.665,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.665,78
VALOR BDI (26,49%):	971,07
VALOR COM BDI:	4.636,85

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >6000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,05361122	53,20	109,91
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,12722244	0,46	1,90
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,12722244	1,16	4,87
TOTAL EQUIPAMENTO:						116,68

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,12722244	7,84	32,30
12387	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,12722244	11,59	47,82
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,15902805	15,50	79,95
TOTAL MAO DE OBRA:						160,12

VALOR SEM ENCARGOS:	276,81
VALOR ENCARGOS (85,20%):	151,41
VALOR COM ENCARGOS:	428,22
VALOR BDI (26,49%):	113,44
VALOR COM BDI:	541,66

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11691	PONTALÊTE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,50000000	16,11	24,17
TOTAL MATERIAL:						24,17

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	2,00336698	7,13	14,29
TOTAL MAO DE OBRA:						14,29

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,50	33,15
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,03	21,03
11725	PREÇO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,03	1,65
TOTAL MATERIAL:						65,93

VALOR SEM ENCARGOS:	142,62
VALOR ENCARGOS (85,20%):	12,29
VALOR COM ENCARGOS:	154,91
VALOR BDI (26,49%):	41,06
VALOR COM BDI:	195,97

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	59,73	0,00
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00024676	164,32	0,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,04

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,00048355	7,13	0,00
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00

VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
VALOR ENCARGOS (85,20%):	0,01
VALOR COM ENCARGOS:	0,05
VALOR BDI (26,49%):	0,01
VALOR COM BDI:	0,06

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 033.549.891-91

04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE. REFERENTE AO CONVÊNIO N.º CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 008.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 86,20%



4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12541	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,94	2,94
TOTAL MATERIAL:						2,94
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,25103066	7,13	1,79
TOTAL MAO DE OBRA:						1,79
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25103066	2,25	0,56
TOTAL SERVIÇO:						0,56
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEIRO	SEINFRA	H	0,15061839	9,63	1,45
TOTAL MAO DE OBRA:						1,45
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE IAZIDA	SEINFRA	M3	0,03715254	3,04	0,11
3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03414017	225,34	7,69
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01506184	18,90	0,28
TOTAL SERVIÇO:						8,08
VALOR SEM ENCARGOS:						14,82
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,22
VALOR COM ENCARGOS:						20,04
VALOR BDI (26,49%):						5,31
VALOR COM BDI:						25,35

4.2. C2893 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12527	PARALELEPÍPEDO (11 X 18 CM)	SEINFRA	UN	32,00000000	1,23	39,36
TOTAL MATERIAL:						39,36
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,40045270	7,13	2,86
10445	ALCATEIRO	SEINFRA	H	0,15018101	9,63	1,45
TOTAL MAO DE OBRA:						4,31
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	45,00	6,75
TOTAL MATERIAL:						6,75
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02002114	296,36	5,93
TOTAL SERVIÇO:						5,93
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01001207	57,71	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,58
VALOR SEM ENCARGOS:						56,84
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,99
VALOR COM ENCARGOS:						61,83
VALOR BDI (26,49%):						16,41
VALOR COM BDI:						78,24

4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	2,88514910	7,13	20,59
TOTAL MAO DE OBRA:						20,59
VALOR SEM ENCARGOS:						20,59
VALOR ENCARGOS (85,20%):						17,54
VALOR COM ENCARGOS:						38,13
VALOR BDI (26,49%):						10,10
VALOR COM BDI:						48,23

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/CE 14218/D
 CPF: 007.222.503-63

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
 LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI ME
 PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
 TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
 CEP: 63.430-000 - ICO-CEARA



Empresa Ltda. CNPJ: 07.112.448/0001-09
CNPJ: 07.112.448/0001-09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADE 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º CV-08/CI/DADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,10%		12/2018



4.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:					99,00
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,04834620	7,13	70,96
TOTAL MAO DE OBRA:					70,96
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,95580000	75,22	72,65
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	49,98	38,88
TOTAL MATERIAL:					111,53
VALOR SEM ENCARGOS:					261,49
VALOR ENCARGOS (85,20%):					60,40
VALOR COM ENCARGOS:					341,89
VALOR BDI (26,49%):					90,67
VALOR COM BDI:					432,46

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07418955	7,13	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53
VALOR SEM ENCARGOS:					0,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):					0,45
VALOR COM ENCARGOS:					0,98
VALOR BDI (26,49%):					0,26
VALOR COM BDI:					1,24

Denilson Brasil de Mota
DENILSON BRASIL DE MOTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14238/D
CPF: 227.222.503-63

Denilson Brasil de Mota
04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MOTA
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARÁ

[Handwritten signature]



Engenharia Civil - CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020 **BDI:** 26.49%

PONTE	VERSÃO	HORA	RES	REF.
SEMPRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	25.200		



COMP 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)

VALOR SEM ENCARGOS:	3.868,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3.868,78
VALOR BDI (26.49%):	971,07
VALOR COM BDI:	4.839,85

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-5
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.430-000 - ICÓ-CEARA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO N.º CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO-CE

CLIENTE:

BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

FONTE

VERSÃO

HORA

SEINFRA

025.1.COM.DESIGNAÇÃO

85,20



12703

MANUTENÇÃO

SEINFRA

H

0,43351429

0,38

TOTAL TRANSPORTE:

1,18

VALOR SEM ENCARGOS:

1,18

VALOR ENCARGOS:

0,00

VALOR COM ENCARGOS:

1,18

VALOR BDI (26,49%):

0,31

VALOR COM BDI:

1,49

10642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,28617143	0,83	33,44
12702	JUROS	SEINFRA	H	15,10731429	0,83	12,54
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	13,75	13,75
TOTAL TRANSPORTE:						59,73
VALOR SEM ENCARGOS:						59,73
VALOR ENCARGOS (85,20%):						11,72
VALOR COM ENCARGOS:						71,45
VALOR BDI (26,49%):						18,93
VALOR COM BDI:						90,38

12821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	13,75	13,75
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,75
VALOR SEM ENCARGOS:						13,75
VALOR ENCARGOS (85,20%):						11,72
VALOR COM ENCARGOS:						25,47
VALOR BDI (26,49%):						6,75
VALOR COM BDI:						32,22

10756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,28617143	0,83	33,44
12702	JUROS	SEINFRA	H	15,10731429	0,83	12,54
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	50,35771429	0,83	41,80
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	62,79	62,79
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	13,75	13,75
TOTAL TRANSPORTE:						164,33
VALOR SEM ENCARGOS:						164,33
VALOR ENCARGOS (85,20%):						11,72
VALOR COM ENCARGOS:						176,04
VALOR BDI (26,49%):						46,63
VALOR COM BDI:						222,67

12820 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	2,99	62,79
TOTAL TRANSPORTE:						62,79
VALOR SEM ENCARGOS:						62,79
VALOR ENCARGOS:						0,66

04.957.984/0001-54

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
Cidade: Brejo Santo - CE 62600-000

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO-CE

CLIENTE:

BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

026.1 COM DISCONEHAÇÃO

05.20

02/2018



VALOR COM ENCARGOS:

62,79

VALOR BDI (26,49%):

16,63

VALOR COM BDI:

79,42

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃO COM SUPERCAL (M2)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	9,64	1,93
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	1,08	0,32
TOTAL MATERIAL:						0,30
VALOR SEM ENCARGOS:						2,25
VALOR ENCARGOS (85,20%):						1,84
VALOR COM ENCARGOS:						3,89
VALOR BDI (26,49%):						1,03
VALOR COM BDI:						4,92

C3211 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	87,62	0,01
10666	RATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	59,27	0,00
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	210,66	1,57
10779	RATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	178,92	1,36
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,93
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVINT	SEINFRA	H	0,01503759	7,13	0,11
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,11
VALOR SEM ENCARGOS:						3,04
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,23
VALOR COM ENCARGOS:						3,27
VALOR BDI (26,49%):						0,87
VALOR COM BDI:						4,14

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,83	41,54
12702	DIÁRIOS	SEINFRA	H	16,85928000	0,83	14,02
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL TRANSPORTE:						67,62
VALOR SEM ENCARGOS:						67,62
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,27
VALOR COM ENCARGOS:						77,88
VALOR BDI (26,49%):						20,63
VALOR COM BDI:						98,52

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,06
VALOR SEM ENCARGOS:						12,06

04.957.984/0001-54

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-03



Trabalha com a Melhor Equipe - 11-3241-0340 / 11-3241-0341
CNPJ: 04.957.984/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA GUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020 **BDI:** 26,49%

FONTE: SEINFRA **VEREADOR:** 086,1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 86,20% **MES:** **REF:**



VALOR ENCARGOS (85,20%):	
VALOR COM ENCARGOS:	22,33
VALOR BDI (26,49%):	5,92
VALOR COM BDI:	28,25

10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597047	0,83	33,42
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,83	13,79
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL TRANSPORTE:						59,27
VALOR SEM ENCARGOS:						59,27
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,27
VALOR COM ENCARGOS:						69,54
VALOR BDI (26,49%):						18,42
VALOR COM BDI:						87,96

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,06
VALOR SEM ENCARGOS:						12,06
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,27
VALOR COM ENCARGOS:						22,33
VALOR BDI (26,49%):						5,92
VALOR COM BDI:						28,25

10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	0,83	41,54
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,83	14,02
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,07680000	0,83	62,31
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	80,73	80,73
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL TRANSPORTE:						210,66
VALOR SEM ENCARGOS:						210,66
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,27
VALOR COM ENCARGOS:						220,93
VALOR BDI (26,49%):						58,52
VALOR COM BDI:						279,45

12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,99	80,73
TOTAL TRANSPORTE:						80,73
VALOR SEM ENCARGOS:						80,73
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						80,73
VALOR BDI (26,49%):						21,39

04.957.984/0001-54

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAN. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
BREJO SANTO - CEARÁ

Denilson Brasil de Melo

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



EMPRESA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
LIDER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
RUA SÃO LUIZ GONZAGA, 478 - CENTRO - BREJO SANTO - CE
CEP: 61.900-000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO - CE, REFERENTE AO CONVENIO Nº. CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO - CE

CLIENTE:

BREJO SANTO - CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,40%

FONTE

VERBAO

HORA

DIAS

REF.

SEINFRA

026.1 COM DESONERACAO

85,20

12/01/18



VALOR COM BDI: 102,12

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	40,20097547	0,83	33,42
12702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971522	0,83	13,79
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,30896471	0,83	50,13
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	69,52	69,52
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	12,00	12,00
TOTAL TRANSPORTE:						178,92
VALOR SEM ENCARGOS:						178,92
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,27
VALOR COM ENCARGOS:						189,19
VALOR BDI (26,49%):						50,12
VALOR COM BDI:						239,31

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	2,99	69,52
TOTAL TRANSPORTE:						69,52
VALOR SEM ENCARGOS:						69,52
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						69,52
VALOR BDI (26,49%):						18,42
VALOR COM BDI:						87,94

C3268 - CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	10,45	0,00
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	14,56	14,56
TOTAL EQUIPAMENTO:						14,56
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543	SERVEANTE	SEINFRA	H	6,00000000	7,12	42,80
TOTAL MÃO DE OBRA:						42,80
MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,45	114,30
TOTAL MATERIAL:						114,30
SERVIÇO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	5,53	5,09
C3257	BRETA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	58,12	48,59
TOTAL SERVIÇO:						53,68
VALOR SEM ENCARGOS:						226,34
VALOR ENCARGOS (85,20%):						51,78
VALOR COM ENCARGOS:						277,12
VALOR BDI (26,49%):						73,41
VALOR COM BDI:						350,53

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	-------	-------------	----------------	-------

04.957.984/0001-54

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
BREJO SANTO - CE

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETA DA 01 E TRAVESSA RAMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO-CE

CLIENTE:

BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

FONTE

VERSÃO

HORA

SEINFRA

026.1 COM DESBURELAÇÃO

85,20%



10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	67,88	0,00
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	59,27	0,04
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,01388889	210,66	2,93
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,01316444	178,92	2,36
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,33
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	7,13	0,20
TOTAL MAO DE OBRA:						0,20
VALOR SEM ENCARGOS:						5,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):						0,48
VALOR COM ENCARGOS:						6,01
VALOR BDI (26,49%):						1,59
VALOR COM BDI:						7,60

C - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

EQUIPAMENTO						
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	40,73	0,64
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	154,50	0,00
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	14,88	0,00
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,02583333	122,66	3,17
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,04186667	297,00	12,38
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,04186667	89,78	4,16
TOTAL EQUIPAMENTO:						20,32
MAO DE OBRA						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20533333	7,13	1,49
TOTAL MAO DE OBRA:						1,49
MATERIAL						
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	25001,34	10,42
TOTAL MATERIAL:						10,42
SERVICO						
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	23,51	25,86
TOTAL SERVICO:						25,86
VALOR SEM ENCARGOS:						68,12
VALOR ENCARGOS (85,20%):						8,90
VALOR COM ENCARGOS:						77,02
VALOR BDI (26,49%):						17,75
VALOR COM BDI:						94,77

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

EQUIPAMENTO						
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,88	0,00
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	10,23	0,00
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,05882353	69,48	4,09
10739	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,17647059	10,93	1,93
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,02
MAO DE OBRA						
10221	TRUSTEER	SEINFRA	H	0,05882353	11,11	0,65
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	7,13	4,20
TOTAL MAO DE OBRA:						4,85
MATERIAL						
FONTE						UNID
COEFICIENTE						PREÇO UNITÁRIO
TOTAL						

04.957.984/0001-5

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 476 - CENTRO
CEP: 63.500-000 - ICO-CEARA

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE; REFERENTE AO CONVÊNIO Nº CV-069/CIDADE/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO-CE

CLIENTE:

BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,40%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

RBR 1 COM DESBURELAÇÃO

80,20

2019

19



10860	CORDELO DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000		4,88
12376	FISPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	4,34	0,04
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	0,42	0,33
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	19,55	0,98
12535	SÉRIE DE BROCAS S. 12 D=22MM	SEINFRA	KG	0,00050000	551,99	0,28
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	11,39	0,15
TOTAL MATERIAL:						19,64
VALOR SEM ENCARGOS:						23,51
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,89
VALOR COM ENCARGOS:						29,40
VALOR BDI (26,49%):						7,79
VALOR COM BDI:						37,19

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,83	7,60
12702	DIÁRIOS	SEINFRA	H	3,05150000	0,83	2,53
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL TRANSPORTE:						18,88
VALOR SEM ENCARGOS:						18,88
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,46
VALOR COM ENCARGOS:						26,34
VALOR BDI (26,49%):						6,98
VALOR COM BDI:						33,32

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL MÃO DE OBRA:						8,75
VALOR SEM ENCARGOS:						8,75
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,46
VALOR COM ENCARGOS:						16,21
VALOR BDI (26,49%):						4,29
VALOR COM BDI:						20,50

10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

TRANSPORTE	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,52894000	0,83	1,27
12702	DIÁRIOS	SEINFRA	H	0,25449000	0,83	0,21
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL TRANSPORTE:						10,23
VALOR SEM ENCARGOS:						10,23
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,46
VALOR COM ENCARGOS:						17,69
VALOR BDI (26,49%):						4,69
VALOR COM BDI:						22,38

12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75

04.957.984/0001-5
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
RUA CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
BREJO SANTO - CE - 61.600-000

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



Engenharia e Construção Ltda. - CNPJ: 07.121.82/0001-54
RUA: RUA ALFREDO, 478 - CENTRO
Cidade: São Paulo - SP

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BRÉJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVENIO Nº. CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
LOCAL:	BRÉJO SANTO-CE
CLIENTE:	BRÉJO SANTO-CE

DATA:	11/02/2020	BDI:	26,49%
VERSÃO:	029.1 COM DESIGNAÇÃO	HORA:	86,20%
SEINFRA:		REF:	



TOTAL MÃO DE OBRA:	20,50
VALOR SEM ENCARGOS:	8,75
VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,46
VALOR COM ENCARGOS:	16,21
VALOR BDI (26,49%):	4,29
VALOR COM BDI:	20,50

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,83	7,60
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,65150000	0,83	2,53
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,17166667	0,83	8,44
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	42,16	42,16
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL TRANSPORTE:						69,48
VALOR SEM ENCARGOS:						69,48
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,46
VALOR COM ENCARGOS:						76,94
VALOR BDI (26,49%):						20,38
VALOR COM BDI:						97,32

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12705	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	2,99	42,16
TOTAL TRANSPORTE:						42,16
VALOR SEM ENCARGOS:						42,16
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						42,16
VALOR BDI (26,49%):						11,17
VALOR COM BDI:						53,33

10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,52694000	0,83	1,27
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,25449000	0,83	0,21
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,84830000	0,83	0,70
12823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL TRANSPORTE:						10,93
VALOR SEM ENCARGOS:						10,93
VALOR ENCARGOS (85,20%):						7,46
VALOR COM ENCARGOS:						18,39
VALOR BDI (26,49%):						4,87
VALOR COM BDI:						23,26

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	25,82594200	0,83	21,44
12702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,83	7,23
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL TRANSPORTE:						40,73

04.957.984/0001-54

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
Cidade: São Paulo - SP

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



Travessa Chico Alfredo, Centro, CEP: 35040-000, Belo Horizonte - MG
CNPJ: 14.957.984/0001-53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVENIO N.º CV-063/CI/DE/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO-CE

CLIENTE:

BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 28,49%

VERBAO: 029.1 COM DESONERACAO



VALOR SEM ENCARGOS:	12,73
VALOR ENCARGOS (85,20%):	10,27
VALOR COM ENCARGOS:	51,00
VALOR BDI (28,49%):	13,51
VALOR COM BDI:	64,51

12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL MÃO DE OBRA:					12,06
VALOR SEM ENCARGOS:					12,06
VALOR ENCARGOS (85,20%):					10,27
VALOR COM ENCARGOS:					22,33
VALOR BDI (28,49%):					5,92
VALOR COM BDI:					28,25

10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,83	106,85
12702 JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,83	35,62
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL TRANSPORTE:					154,53
VALOR SEM ENCARGOS:					154,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):					10,27
VALOR COM ENCARGOS:					164,80
VALOR BDI (28,49%):					43,66
VALOR COM BDI:					208,46

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL MÃO DE OBRA:					12,06
VALOR SEM ENCARGOS:					12,06
VALOR ENCARGOS (85,20%):					10,27
VALOR COM ENCARGOS:					22,33
VALOR BDI (28,49%):					5,92
VALOR COM BDI:					28,25

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

TRANSPORTE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	5,60940000	0,83	4,66
12702 JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,83	1,57
12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL TRANSPORTE:					14,98
VALOR SEM ENCARGOS:					14,98
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,46
VALOR COM ENCARGOS:					22,44
VALOR BDI (28,49%):					5,94
VALOR COM BDI:					28,38

14.957.984/0001-53

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - CRO-1
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 35040-000 - B. H. - MG

Denilson Brasil de Melo

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



Trabalha com Qualidade, Certeza, Eficiência e Segurança em Seus OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº CV-06/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020 **BDI:** 26,49%

VERSÃO: 022.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** R\$ 20,00



12732 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MÃO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75
TOTAL MÃO DE OBRA:					8,75
VALOR SEM ENCARGOS:					8,75
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,45
VALOR COM ENCARGOS:					16,21
VALOR BDI (26,49%):					4,29
VALOR COM BDI:					20,50

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	25,82504295	0,83	21,44
12702 JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,83	7,23
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,73801429	0,83	32,15
12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	49,78	49,78
12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	12,00	12,00
TOTAL TRANSPORTE:					129,66
VALOR SEM ENCARGOS:					122,66
VALOR ENCARGOS (85,20%):					10,27
VALOR COM ENCARGOS:					132,93
VALOR BDI (26,49%):					35,21
VALOR COM BDI:					168,14

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 CPO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	2,99	49,78
TOTAL TRANSPORTE:					49,78
VALOR SEM ENCARGOS:					49,78
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					49,78
VALOR BDI (26,49%):					13,19
VALOR COM BDI:					62,97

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	126,74066667	0,83	106,00
12702 JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,83	35,62
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	171,65422222	0,83	142,47
12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	12,00	12,00
TOTAL TRANSPORTE:					296,09
VALOR SEM ENCARGOS:					296,09
VALOR ENCARGOS (85,20%):					10,27
VALOR COM ENCARGOS:					307,27
VALOR BDI (26,49%):					81,46
VALOR COM BDI:					388,67

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
------------	--------	------	-------------	----------------	-------

04.957.984/0001-54

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.100-000 - COCÓ-CEARA

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



Trav. Chico Alfredo, 478 - Centro
Cidade de São Paulo - SP

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZARULON, TODAS NA SDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVENIO Nº. CV-069/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

VERSÃO **HORA** **MES** **AN**

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 05.20 12/2018



12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,60040000		4,66
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,89317250		1,57
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,90822500		4,07
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	80,73	80,73
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	8,75	8,75
					TOTAL TRANSPORTE:	99,78
					VALOR SEM ENCARGOS:	99,78
					VALOR ENCARGOS (85,20%):	7,48
					VALOR COM ENCARGOS:	107,24
					VALOR BDI (26,49%):	28,41
					VALOR COM BDI:	135,65

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

TRANSPORTE	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	2,99
					TOTAL TRANSPORTE:
					80,73
					VALOR SEM ENCARGOS:
					80,73
					VALOR ENCARGOS:
					0,00
					VALOR COM ENCARGOS:
					80,73
					VALOR BDI (26,49%):
					21,39
					VALOR COM BDI:
					102,12

10666 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

TRANSPORTE	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,83
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,27
12716	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	8,75
					TOTAL TRANSPORTE:
					10,45
					VALOR SEM ENCARGOS:
					10,45
					VALOR ENCARGOS (85,20%):
					7,48
					VALOR COM ENCARGOS:
					17,91
					VALOR BDI (26,49%):
					4,74
					VALOR COM BDI:
					22,65

12716 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

MÃO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	8,75
					TOTAL MÃO DE OBRA:
					8,75
					VALOR SEM ENCARGOS:
					8,75
					VALOR ENCARGOS (85,20%):
					7,48
					VALOR COM ENCARGOS:
					16,21
					VALOR BDI (26,49%):
					4,29
					VALOR COM BDI:
					20,50

10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

TRANSPORTE	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,83
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,27
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,90488000	0,75
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,36

04.957.984/0001-3

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
C.P. 05.56-000 - SÃO CARLOS - SP

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA D1 E TRAVESSA RAMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. 07-068/CI/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL: BREJO SANTO-CE

CLIENTE: BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BDI: 26,49%

SEINFRA **VERSÃO** **HORA**

1026.1 COM DESIGNAÇÃO

85,20%

RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DE BREJO SANTO-CE

12715 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL

SEINFRA

H

1,00000000

8,75

8,75

TOTAL TRANSPORTE:

14,50

VALOR SEM ENCARGOS:

14,50

VALOR ENCARGOS (85,20%):

7,46

VALOR COM ENCARGOS:

22,02

VALOR BDI (26,49%):

5,83

VALOR COM BDI:

27,85

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

TRANSPORTE		SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	DIELO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	2,99	3,36
TOTAL TRANSPORTE:						3,36
VALOR SEM ENCARGOS:						3,36
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						3,36
VALOR BDI (26,49%):						0,89
VALOR COM BDI:						4,25

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)

MAO DE OBRA		SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,55000000	7,13	18,90
TOTAL MAO DE OBRA:						18,90
VALOR SEM ENCARGOS:						18,90
VALOR ENCARGOS (85,20%):						16,11
VALOR COM ENCARGOS:						35,01
VALOR BDI (26,49%):						9,27
VALOR COM BDI:						44,28

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:						71,33
		SEINFRA	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	49,95	60,78
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,43	157,25
TOTAL MATERIAL:						218,03
VALOR SEM ENCARGOS:						298,36
VALOR ENCARGOS (85,20%):						60,77
VALOR COM ENCARGOS:						357,13
VALOR BDI (26,49%):						94,80
VALOR COM BDI:						451,93

10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

TRANSPORTE		SEINFRA	H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,83	11,11
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,46180000	0,83	3,70
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,38540000	0,83	11,11
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	19,73	19,73
12762	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL TRANSPORTE:						57,71

04.957.984/0001-54

LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 37.222-503 - COCERÁ

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63



Trabalha com Qualidade, Compromisso e Ética
CNPJ: 07.000.000/0001-00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº. CV-069/CI/DADES/2018, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO-CE

CLIENTE:

BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

BM: 20,45%

FONTE

VERBA

SEINFRA

028.1 COM DESONERACAO

FL. Nº

12/2018

RUBRICA

COMISSÃO PERMANENTE

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

32010107000

12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	8,60000000	2,99	19,73
TOTAL TRANSPORTE:						19,73
VALOR SEM ENCARGOS:						19,73
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						19,73
VALOR BDI (28,49%):						5,23
VALOR COM BDI:						24,96

12762 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	12,06	12,06
TOTAL MÃO DE OBRA:						12,06
VALOR SEM ENCARGOS:						12,06
VALOR ENCARGOS (85,20%):						10,27
VALOR COM ENCARGOS:						22,33
VALOR BDI (26,49%):						5,92
VALOR COM BDI:						28,25

Denilson Brasil de Melo
13.957.984/0001-5
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. OMIGIO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 67.456-600 - ICO-CEARA

Denilson Brasil de Melo
DENILSON BRASIL DE MELO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 307.222.503-63

[Handwritten signature]



Trabalha com você, não só com o seu dinheiro

ORÇAMENTO - CURVA ABC

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TROCENOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CAROLINO DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVENIO N.º CV-DEB/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

LOCAL:

BREJO SANTO-CE

CLIENTE:

BREJO SANTO-CE

DATA: 11/02/2020

VERBA:

BDI: 28,49%

FONTE:

SEINFRA:

NOR: 183,20%

DATA IMP: 12/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2803	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 01 REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	SERVICO	M2	5031,42	79,34	401.253,10	80,16	80,16	A
C3065	BANCUETA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	SERVICO	M	1724,56	23,35	40.178,10	8,17	88,33	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	SERVICO	M3	80,36	432,46	34.783,20	4,88	93,20	C
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,50%		OUTRAS	MES	*	4.000,00	19.547,40	3,47	96,67	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	4134,03	1,24	7.600,20	1,42	98,09	C
C1256	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	SERVICO	M3	80,36	40,23	2.011,16	0,54	98,63	C
C1637	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	12	186,67	2.239,84	0,44	99,07	C
C3232	RECONFORMAÇÃO PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	SERVICO	M2	6114,23	0,196	306,04	0,07	99,14	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	SERVICO	HA	0,01	541,08	330,41	0,08	100,00	C

Subtotal até 100,00%

535.190,54

Outros:

0,00

Valor total do Orçamento:

535.190,54

Denilson Brasil de Melo
DENILSON BRASIL DE MELO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/0
CPF: 307.222.503-50

Denilson Brasil de Melo
04.957.984/0001-54
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.430-000 - ICO-CEARA

CF





Desenho: 001/2020 - Data: 11-02-2020 - 11:00h
COP: 10.000.000

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA RUA QUINCO FERNANDES, RUA VEREADOR JOAQUIM CARLOS DA SILVA, RUA SÃO LUIZ GONZAGA, RUA PROJETADA 01 E TRAVESSA RAIMUNDO ZABULON, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BREJO SANTO-CE, REFERENTE AO CONVENIO Nº. CV-065/CIDADES/2019, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	DATA: 11/02/2020	BDI: 26,45%			
LOCAL:	BREJO SANTO-CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
CLIENTE:	BREJO SANTO-CE	SEMPRA	002.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	1	12/2019



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,0000	0,0000
A3	SENAI	1,5000	1,5000
A4	IN/CRA	1,0000	1,0000
A5	SEBRAE	0,2000	0,2000
A6	Salário Educação	0,6000	0,6000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,5000	2,5000
A8	FGTS	3,0000	3,0000
		8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,6500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Denilson Brasil de Melo
Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CE 14218/D
CPF: 309.222.507-00

Denilson Brasil de Melo
[04.957.984/0001-54]
LIDER CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA - EIRELI - ME
PROPRIETÁRIO: DENILSON BRASIL DE MELO
TRAV. CHICO ALFREDO, 478 - CENTRO
CEP: 63.430-000 / ICO-CEARÁ

[Handwritten signature]